



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROFONTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1096209-67	885221/2019	CONSORCIO PÚBLICO DO ACRESTE CENTRAL SERGIPIANO	TRANSPORTE 3ª ETAPA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
APACALI	03-21 (N DES)	Construção da Unidade Intermunicipal de Transporte com sede no município de RIBERPOLISSE	23.54%
			BDI 1
			BDI 2
			BDI 3

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. Construção da Unidade Intermunicipal de Transporte com sede no município de Riberalópolis - 3ª etapa									
1.1. FRENTE ADMINISTRATIVO									
1.1.1. ADMINISTRACAO LOCAL									
1101	SINAPI	80778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS	h	100,00	104,32	BDI 1	128,88	12.888,00 RA
1102	ORSE	5086	BARRACO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	m2	40,00	207,18	BDI 1	255,93	10.237,20 RA
1201	ORSE	50	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ATÉ 200m2 INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GALPÃO DE MADEIRA	m2	207,53	8,29	BDI 1	10,24	2.125,11 RA
1.3. MOVIMENTO DE TERRA									
1301	ORSE	2469	Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	10,97	67,59	BDI 1	83,50	916,00 RA
1302	ORSE	63	Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	m3	9,30	10,77	BDI 1	13,31	123,78 RA
1303	ORSE	77	Aterro de caixa de edificação, com fornec. de areia, adensada com água	m3	6,70	143,16	BDI 1	176,88	1.184,98 RA
1304	ORSE	11447	Compactação manual com compactador a percussão sapinho, sem controle do grau de compactação	m3	6,70	9,34	BDI 1	11,54	77,32 RA
1.4. INFRAESTRUTURA									
1401	SINAPI	94862	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇÃO 14,5 4,5 CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016	m3	2,50	326,13	BDI 1	402,80	1.007,26 RA
1402	ORSE	101	Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concreto fck = 15mpa	m2	88,00	37,68	BDI 1	46,55	3.960,78 RA
1403	ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usado, bombeado, adensado e lançado para uso geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	3,00	2.131,30	BDI 1	2.633,01	7.899,09 RA
1404	ORSE	91	Avenana pedra calcária argamassa c/ cimento e areia trapo 1:4 (1:5) - 1 saca cimento 50kg / 5 pedras areia dim 0,3520, 46x0,23m - Corteção mecânica e transporte	m3	7,00	377,08	BDI 1	465,84	3.280,98 RA
1405	ORSE	7295	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "V" (calha) 12x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	77,20	29,63	BDI 1	31,66	2.444,18 RA
1.5. SUPERESTRUTURA									
1501	ORSE	6456	Concreto Armado fck=21,0MPa, usado, bombeado, adensado e lançado para uso geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)	m3	9,00	2.131,30	BDI 1	2.633,01	23.697,09 RA
1502	ORSE	7295	Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "V" (calha) 12x19x39, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa	m	77,20	29,63	BDI 1	31,66	2.444,18 RA
1503	SINAPI	93195	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO AF 03/2016	m	4,10	47,92	BDI 1	59,20	242,72 RA
1504	SINAPI	93194	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF 03/2016	m	8,40	39,59	BDI 1	48,91	410,64 RA
1505	SINAPI	93184	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO AF 03/2016	m	7,60	28,62	BDI 1	36,59	278,08 RA
									204.343,98
									23.125,20

RECURSO

Hermes Santos de Jesus
Engenheiro Civil
CREA-SE 17196/510-9



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 11065208-67	Nº SICOMV 889221/2019	PROPRONTE / TOMADOR CONSORCIO PUBLICO DO AGRISTE CENTRAL SERGIPEANO	APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO TRANSPORTE 3ª ETAPA	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI ARACAU	DATA BASE 03/21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção da Unidade Intermunicipal de Transporte com sede no município de RIBERPOLIS/SE	MUNICÍPIO / UF RIBERPOLIS/SE	Grau de Sigilo #PUBLICO		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção da Unidade Intermunicipal de Transporte com sede no município de Riberopolis - 3ª etapa										
1506	SINAPI	93182	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VÃO	m	8,40	40,37	BDI 1	49,87	418,91	
			AF_03/2016						284,29	
1507	SINAPI	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO	m	4,10	52,18	BDI 1	64,46	264,29	
			AF_03/2016						743,37	
1508	SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOLADA PARA FORRO ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3) AF_11/2020	m2	4,68	128,57	BDI 1	158,84	743,37	
1601	ORSE	151	Avernia tubo cerâmico vedação, 9x19x24cm e=8cm, com argamassa 15-12,8 (cimento/cal/areia), Junta=1cm - Rev 09	m2	191,46	39,25	BDI 1	48,49	9.263,90	
1602	ORSE	191	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens - Rev 02	m2	2,16	423,25	BDI 1	522,88	1.129,42	
1701	ORSE	3548	COBERTURA	m2	94,25	34,88	BDI 1	43,10	4.082,18	
			Mãdeiramento em massarandubá/madeira de lei, peça serrada 5cm x 11cm, p/ telha tropical eletril 5mm ou ondulada eletril 6mm						12.612,14	
1702	ORSE	235	Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm, fixada com parafuso - Rev 02	m2	74,00	39,44	BDI 1	48,72	3.605,28	
1703	ORSE	5383	Ruído para telha de fibrocimento ondulada	m	53,70	34,60	BDI 1	42,74	2.285,14	
1704	ORSE	9101	Calha em chapa de alumínio desenvolvimento 85 cm	m	16,65	110,04	BDI 1	135,94	2.280,59	
1705	SINAPI	89676	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS AF_12/2014	m	6,30	24,43	BDI 1	30,18	159,95	
1706	SINAPI	89522	JOELHO 90 GRAUS PVC SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO AF_12/2014	un	3,00	26,71	BDI 1	33,00	99,00	
1801	ORSE	181	REVESTIMENTO (PAREDE/TETO/ISO)						39.618,05	
1811	ORSE	1907	Chapisco em parede - rustico - com argamassa traço 1:1-3 (cimento / areia) - revisado 08/2015	m2	365,52	16,28	BDI 1	20,12	7.364,26	
1812	ORSE	1908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	135,58	27,08	BDI 1	33,45	4.535,15	
1813	ORSE	3315	Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço 1:1-2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	199,14	27,17	BDI 1	33,57	6.685,13	
1814	SINAPI	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M NA ALTURA INTERERA DAS PAREDES AF_06/2014	m2	117,13	51,39	BDI 1	63,49	7.426,58	
1815	ORSE	1989	Pedraí granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm	m	10,23	97,70	BDI 1	120,70	1.234,76	
1821	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO NO TETO COM Rolo PARA TEXTURA ACRILICA ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL AF_06/2014	m2	4,68	6,50	BDI 1	8,03	37,58	
			TETO						8.680,83	
									1.234,76	
									8.680,83	

Hermes Soares de Jesus
Engenheiro Civil
CREA-SE 27196/9510 6



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 1086208-67	Nº SICOMV 895221/2019	PROponente / TOMADOR CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIANO	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO TRANSPORTE 3ª ETAPA	Objeto de Sigilo #PUBLICO
LOCALIDADE SINAPI ARACAU	DATA BASE 03-21 (N.DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção da Unidade Inter municipal de Transbordo com sede no município de RIBEROPOLIS/SE	MUNICÍPIO / UF RIBEROPOLIS/SE	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.8.2.2	SINAPI	96486	FORRO DE PVC LISO PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO AF 08/2017 P	m2	85.00	82.12	BDI 1 23.54%	BDI 2 0.00%	BDI 3 0.00%
1.8.3.1	ORSE	2180	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm.	m2	29.18	20.87	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.8.3.2	ORSE	8928	Revestimento cerâmico para piso ou parede 50 x 50 cm, antiderrapante (porcelanato), Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-III, rejuntado, exclusiva regularização de base ou emboco	m2	27.89	61.82	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.8.3.3	ORSE	2266	Soleira em granito cinza escurinha, l = 15 cm, e = 2 cm	m	9.30	63.46	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.9.0.1	ORSE	3540	Porta em madeira de lei, almebrada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4.00	1.508.23	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.9.0.2	ORSE	3546	Porta em madeira compensada (gerial) lisa, semi-laca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4.00	623.93	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.9.0.3	ORSE	11841	Janelas em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, exclusive vidro	m2	3.66	286.73	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.9.0.4	ORSE	1890	Vidro liso incolor 6mm	m2	3.66	207.77	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.9.0.5	ORSE	1853	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m2	1.20	206.41	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.9.0.6	ORSE	3521	Fechadura Pado linha Parati ref 325-909 acabamento AN (brinque) ou Similar	un	8.00	109.45	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.10.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
1.10.1.1	ORSE	3395	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4"	un	12.00	207.02	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.10.1.2	ORSE	3298	Porto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4", fio rígido 2.5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	pl	23.00	167.20	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.10.1.3	ORSE	3278	Porto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pl	8.00	150.62	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.10.1.4	ORSE	3281	Porto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embudo Ø 3/4"	pl	2.00	153.42	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.10.2			LUMINARIAS						
1.10.2.1	ORSE	537	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 40 w (tecnolux ref/le-8157/232 ou similar), completa - Rev. 01	un	5.00	279.10	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.10.2.2	ORSE	558	Luminária tipo Globo, d=20cm, com lâmpada fluorescente compacta PL 23w, Multidrô ou similar	un	7.00	81.48	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.10.3			QUADROS E DISJUNTORES						
1.10.3.1	ORSE	492	Quadro distribuição embutir em chapas de aço, painé 12 disjuntores, trifásico, cabramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores	un	1.00	534.22	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.10.3.2	ORSE	8653	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5kA, ref. Siemens 5 SX1 ou similar	un	1.00	15.09	BDI 1	BDI 2	BDI 3
1.10.3.3	ORSE	8417	Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5kA	un	1.00	16.74	BDI 1	BDI 2	BDI 3

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 10662208-67	Nº SICOMV 895221/2019	PROponente / TOMADOR CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIANO	Gratuidade de Estágio #PÚBLICO
LOCALIDADE SIMAPI ARACAU	DATA BASE 03/21 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção da Unidade Inter municipal de Transbordo com sede no município de RIBEROPOLISSE	
		APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO TRANSBORDO 3ª ETAPA	
		MUNICÍPIO / UF RIBEROPOLISSE	
		BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%
		BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção da Unidade Inter municipal de Transbordo com sede no município de Riberopolis - 3ª etapa										
11034	ORSE	7744	Disjuntor monopolar DR 20 A - Dispositivo residual diferencial monopolar 30MA	un	1,00	353,67	BDI 1	436,92	436,92 RA	
11041	ORSE	3290	MALHA DE ATERRAMENTO						359.683,33	
11042	ORSE	9200	Aterramento composto de haste de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo condanha	un	1,00	77,04	BDI 1	95,18	125,61 RA	
1105	ORSE	2394	Caixa pré moldada em concreto citampa para aterramento (20x20x15)cm, padrão Energia	un	1,00	23,01	BDI 1	28,43	28,43 RA	
11051	ORSE	354	ENTRADA DE ENERGIA						3.579,78	
11052	ORSE	11136	Fornecimento de porca ofical	un	1,00	11,67	BDI 1	14,42	14,42 RA	
111	ORSE	11136	Eletroduto de pvc rígido soldável, diâm = 32mm (1")	m	5,00	11,62	BDI 1	14,36	71,80 RA	
11101	ORSE	1200	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 15,2 e 19 kw - Rev 01	un	1,00	2.665,97	BDI 1	3.293,54	3.293,54 RA	
11102	ORSE	1465	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						3.694,63	
11103	ORSE	1466	Ponto de água fria embudo, cimentado pvc rígido soldável Ø 25mm	un	12,00	94,93	BDI 1	117,28	1.407,36 RA	
11104	ORSE	9911	Registro gaveta c/ canopia cromada, d=25mm (1") - ref 1509 Deca ou similar	un	3,00	76,83	BDI 1	94,92	284,78 RA	
112	ORSE	1679	Registro gaveta c/ canopia cromada, d=25mm (1") - ref 1509 Deca ou similar	un	1,00	89,91	BDI 1	111,07	111,07 RA	
11201	ORSE	6342	Caixa de água de polietileno Multiliso, altura=68cm, instalada exceto base de apoio, cap. 1000 litros	un	1,00	1.498,66	BDI 1	1.851,44	1.851,44 RA	
11202	ORSE	1683	INSTALAÇÃO ESGOTO SANITÁRIO						4.001,89	
11203	ORSE	1686	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (bavadeiras, mictórios, talos sifonados, etc.)	un	3,00	67,34	BDI 1	83,19	249,57 RA	
11204	ORSE	1686	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 75 mm	un	3,00	157,36	BDI 1	194,40	583,20 RA	
11205	ORSE	1666	Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº26, acabamento alumínio, marca Akros ou similar	pl	4,00	107,43	BDI 1	132,72	530,88 RA	
11206	ORSE	1524	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	4,00	64,60	BDI 1	79,81	319,24 RA	
11207	ORSE	1525	Tubo pvc rígido soldável porta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	m	1,00	8,45	BDI 1	10,44	10,44 RA	
11208	ORSE	1526	Tubo pvc rígido soldável porta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	m	6,80	13,51	BDI 1	16,69	113,49 RA	
11209	ORSE	1527	Tubo pvc rígido soldável porta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	m	6,80	19,49	BDI 1	24,08	162,68 RA	
11210	ORSE	1691	Tubo pvc rígido soldável porta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	m	6,00	30,66	BDI 1	37,87	227,22 RA	
11211	ORSE	4893	Caixa de gordura - "94" - (50 x 50 x 65cm)	un	18,00	34,99	BDI 1	43,23	778,14 RA	
11301	ORSE	1505	Caixa de inspeção 0,80 x 0,80 x 0,60m	un	1,00	332,85	BDI 1	411,20	711,20 RA	
11302	ORSE	12138	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						619,58	
11303	ORSE	1512	Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m, tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721	un	1,00	136,73	BDI 1	168,92	168,92 RA	
11304	ORSE	4275	Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim. 20 x 20 cm	un	1,00	20,08	BDI 1	24,81	24,81 RA	
			Base decorativa para extintores	un	1,00	49,70	BDI 1	60,46	60,46 RA	
			Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0,30 x 0,12 m	un	3,00	47,49	BDI 1	58,31	169,90 RA	

PMV3.04

Hermeson Santos de Azevedo
Engenheiro Civil
CREA nº 271987540-0

4/0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 1069208-67	Nº SICONV 6952712019	PROponente / TOMADOR CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIANO	APÉLIDO DO EMPREENDEDOR MUNICÍPIO / UF TRANSBORDO 3ª ETAPA RIBERÓPOLIS/SE	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	Grav de Sigilo #PÚBLICO
LOCALIDADE SINAPI ARACAJU	DATA BASE (03/21 (N DES))	DESCRIÇÃO DO LOTE Contribuição da Unidade Inter municipal de Transbordo com sede no município de					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Construção da Unidade Inter municipal de Transbordo com sede no município de Riberópolis - 3ª etapa									
11305	ORSE	12312	Luminária de emergência, tipo balizamento, com autonomia de 3h, modelo LED 3000 lúmens, SEGURIMAX ou similar.	un	6,00	228,07	BDI 1	281,76	1.690,56
11306	ORSE	2346	Porto de gás de cozinha com tubo cobre flexível 1/4", exclusiva bojião, válvula e mangueira.	pl	1,00	91,20	BDI 1	112,67	112,67
11401	ORSE	2006	LOUCAS E METAIS Lavaratório buçã (Deca-Revena ref L-91) com coluna (deca ref C-9) c/ sifão plástico, engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref 190), válvula cromada (deca ref 600), conjunto de fixação (deca ref 827) ou similares. Vaso sanitário convencional, linha revena P9, DECA ou similar, c/ caixa de descarga de sobrep. AKROS ou similar, assento aluminado ASTRA TPK e conj. fixação DECA SP-13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação cromado e engate plástico. Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 120x60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodapiã 10 cm, assenteada.	un	3,00	449,67	BDI 1	555,52	1.666,56
11402	ORSE	1998	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 120x60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodapiã 10 cm, assenteada.	un	5,00	363,82	BDI 1	449,46	2.247,30
11403	ORSE	12263	Tanque simples em material sintético c/ torneira cromada (deca linha C23 ref 1153) c/ válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou similares.	un	1,00	1.025,08	BDI 1	1.266,38	1.266,38
11404	ORSE	2017	Tanque simples em material sintético c/ torneira cromada (deca linha C23 ref 1153) c/ válvula de plástico conjunto de fixação, sifão de plástico ou similares.	un	1,00	295,27	BDI 1	364,78	364,78
11405	ORSE	4286	Dispenser para sabonete líquido.	un	3,00	120,70	BDI 1	149,11	447,33
11406	ORSE	4287	Dispenser para toalha interofitada	un	3,00	44,99	BDI 1	55,09	165,27
11407	ORSE	12511	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	5,00	57,60	BDI 1	71,16	355,80
11408	ORSE	2080	Espelho de cristal com moldura 60x70cm	un	3,00	156,80	BDI 1	193,71	581,13
11501	ORSE	2291	Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta p/á latex convencional para interiores.	m2	234,98	27,72	BDI 1	34,25	8.048,07
11502	ORSE	2293	Pintura para exteriores, sobre paredes, com fixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta p/á latex convencional para exteriores.	m2	164,00	30,49	BDI 1	37,67	6.177,68
11503	ORSE	2310	Pintura para superfícies de madeira com fixamento, aplicação de 01 demão de fundo sintético nivelador e 02 demãos de tinta esmalte ou óleo.	m2	40,36	21,05	BDI 1	28,01	1.049,76
11601	ORSE	9445	Fundo em concreto simples desarmado, fck = 21 MPa, e = 10 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem.	m²	52,00	57,96	BDI 1	71,80	3.729,20
11701	ORSE	2450	Limpeza final de obra.	m2	207,53	1,89	BDI 1	2,33	483,54
ÁREA DE COMPOSTAGEM									
21			LOCAÇÃO DE OBRA						
2101	ORSE	50	Locação de construção de edificação até 200m², inclusive execução de gabarito de madeira.	m2	400,00	8,297	BDI 1	10,24	4.096,00
22			MOVIMENTO DE TERRA						
RECURSO									
									369.591,33
									7.094,65
									1.690,56
									112,67
									1.666,56
									2.247,30
									1.266,38
									364,78
									447,33
									165,27
									355,80
									581,13
									8.048,07
									6.177,68
									1.049,76
									3.729,20
									483,54
									4.096,00
									31.606,48

Hermilson Santos de Jesus
Engenheiro Civil
CREA 071.983310-0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 1086208-67	Nº SICONV 895221/2019	PROponente / TOMADOR CONSORCIO PUBLICO DO AGRESTE CENTRAL SERGIPIANO	MUNICÍPIO / UF TRANSBORORO 3ª ETAPA	BDI 1 23,54%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	Grau de Sigilo #PUBLICO
LOCALIDADE SINAPI ARACAUJ	DATA BASE 03.21 (N.DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção da Unidade Inter municipal de Transbordo com sede no município de RIBEROPOLISSE					

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
2.2.0.1	SINAPI	96398	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	97,00	263,75	BDI 1	325,94	31.606,48
2.3.0.1	ORSE	3083	Impregnação e aplicação de massa geotêxtil RT-10 resiliência a tração=10kN/m (antigo Bidm OP-20 ou similar) em colchões drenantes	M2	400,00	11,54	BDI 1	14,28	5.704,00
2.3.0.2	SINAPI	97095	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OULAE SOBRE SOLO FCK 30 MPa PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 09/2017	M3	97,00	434,44	BDI 1	536,71	52.060,87
2.4.0.1	ORSE	4348	SUPERESTRUTURA Estrutura Galpões em Perfiles Pré-Moldados de Concreto Armado, com Lanternim, montada e com telha de 6mm, inclusive fundação	M2	200,00	250,00	BDI 1	308,85	61.770,00
398.691,33									

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OJ - 100% Outros

RIBEROPOLISSE
Local
Data: quinta-feira, 31 de março de 2022

Heremerson Santos de Jesus
Técnic(a) Responsável Técnico
Nome: HERMERSON SANTOS DE JESUS
CREA/CAU: 2719355100
ART/RTT: SE20210263838